กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน (ทางเท้า) คสล. ปรับปรุงถนน (ทางเท้า) คสล. **สถานที่ก่อสร้าง** ลานหน้าสระหนองคูชุมชนวังเกิ้ง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 7 / 2559

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชร์วิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งาน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 4.73 ม. ความยาวประมาณ 104 ม. หนา 0.12 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 492 ตร.ม.**								
	1.1 งานถางป่า (ขนาดกลาง)	492.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.18	1,564.56	1,564.56	
	1.2 งานดินขุด - ขน	70.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	4,200.00	4,200.00	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	461.00	11,525.00	99.00	2,475.00	14,000.00	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	59.00	ลบ.ม.	1,915.00	112,985.00	306.00	18,054.00	131,039.00	
	1.5 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	492.00	ตร.ม.	30.00	14,760.00	5.00	2,460.00	17,220.00	
	1.6 งานคันหิน คสล.	109.00	เมตร	180.00	19,620.00	0.00	0.00	19,620.00	- วัสดุ+แรงงาน
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							**187,643.56**	