กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสกุลพานิช **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนสกุลพานิช ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 3 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชร์วิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 2.00 เมตร หรือหนาเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 450 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร**								
	1.1 งานถางป่า (ขนาดกลาง)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	
	1.2 งานดินขุด - ขน	135.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	30.99	4,183.65	4,183.65	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	439.00	19,755.00	60.00	2,700.00	22,455.00	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	135.00	ลบ.ม.	1,962.00	264,870.00	306.00	41,310.00	306,180.00	
	1.5 งานแบบเหล็กด้านข้าง	225.00	เมตร	0.00	0.00	18.53	4,169.25	4,169.25	- วัสดุ+แรงงาน
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 15 มม.	31.67	กก.	15.60	494.05	3.40	107.68	601.73	
	1.7 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	900.00	ตร.ม.	25.00	22,500.00	5.00	4,500.00	27,000.00	
	1.8 งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	460.00	เมตร	22.30	10,258.00	0.00	0.00	10,258.00	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							**374,847.63**	