กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทิงวิเศษ (ด้านข้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา) **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนเทิงวิเศษ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 3 / 2559

คำนวณราคาโดย นายสริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชร์วิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.30 ม. ความยาว 290.00 ม. หนา 0.12 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 957 ตร.ม.**								
	1.1 งานถางป่า (ขนาดกลาง)	957.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.18	3,043.26	3,043.26	
	1.2 งานดินขุด - ขน	143.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	8,580.00	8,580.00	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	461.00	22,128.00	99.00	4,752.00	26,880.00	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	115.00	ลบ.ม.	1,915.00	220,225.00	306.00	35,190.00	255,415.00	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม.	47.16	กก.	14.57	687.12	3.40	160.34	847.47	
	1.6 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	957.00	ตร.ม.	30.00	28,710.00	5.00	4,785.00	33,495.00	
	1.7 งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	97.00	เมตร	22.30	2,163.10	0.00	0.00	2,163.10	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							**330,423.83**	