กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่คสล. รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **สถานที่ก่อสร้าง** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10 / 2559

คำนวณราคาโดย นายสริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชร์วิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.08 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.**								
	1.1 งานรื้อพื้นเดิม	324.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	11,340.00	11,340.00	ขนไป
	1.2 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	26.00	ลบ.ม.	1,915.00	49,790.00	306.00	7,956.00	57,746.00	
	1.3 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	324.00	ตร.ม.	30.00	9,720.00	5.00	1,620.00	11,340.00	
	1.4 งานทาสีพื้น คสล. (สีน้ำมัน) พร้อมคันหิน)	370.00	เมตร	55.00	20,350.00	35.00	12,950.00	33,300.00	
	1.5 งานปูผิวกระเบื้องผิงด้าน ขนาด 12" x 12 "	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	120.00	1,560.00	6,110.00	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							**113,726.00**	