กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าโรตารี่น้ำพอง **สถานที่ก่อสร้าง** ซอยหน้าโรตารี่น้ำพอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองนกเขียน ต.หนองกุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 7/ 2557

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชร์วิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม.**								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิวลูกรัง 10 ซม.)	268.00	ตร.ม.	0.00	0.00	8.58	2,299.44	2,299.44	
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น	69.00	ลบ.ม.	90.00	6,210.00	60.00	4,140.00	10,350.00	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	345.00	4,485.00	60.00	780.00	5,265.00	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	40.00	ลบ.ม.	2,200.00	88,000.00	306.00	12,240.00	100,240.00	
	1.5 งานแบบเหล็กด้านข้าง	134.00	เมตร	0.00	0.00	18.53	2,483.02	2,483.02	- วัสดุ+แรงงาน
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม.	123.28	กก.	19.00	2,342.32	3.40	419.15	2,761.47	
	- เหล็ก DB ϕ 16 มม.	13.40	กก.	20.00	268.00	3.40	45.56	313.56	
	1.7 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	268.00	ตร.ม.	30.00	8,040.00	5.00	1,340.00	9,380.00	
	1.8 งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	19.00	เมตร	19.60	372.40	0.00	0.00	372.40	
	1.9 งานลูกรังไหล่ทาง	13.00	ลบ.ม.	90.00	1,170.00	60.00	780.00	1,950.00	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							**135,414.89**	