

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สถานที่ก่อสร้าง ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายสรียันต์ ไนต์ศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอมือเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	

1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)							
	1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							
	1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 7.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์พิวส์ครบชุด	1.00	ต้น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์และหลอด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	1.1.3 สายไฟฟ้า NYY. 3 X 10 Sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ขึ้นอยู่กับติดตั้ง ดูคำอธิบาย) -สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา (ความยาวช่วงเสา + 2 ม.(ระยะขึ้นเสาดึงปลั๊กอีเกิ้ล)	39.00	เมตร	180.00	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
	1.1.4 สายไฟฟ้า THW. 1 X 25 Sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินในเสาดึงดวง ใช้ ดวงโคมใช้ 2 เส้น)	20.00	เมตร	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	1.1.5 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ(ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	36.00	เมตร	90.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
	1.1.6 ค่าติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	1.00	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	1.1.7 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.80 x 1.00 ม.	1.00	ฐาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1.1.8 Ground Rod	1.00	ชุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00
	รวมข้อ 1.1							44,960.00
	1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
	1.2.1 รีเลย์พร้อมไฟโตโซล 60 A.220 V.(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.2.2 เซพทีสวิทช์ 60 A. (รวมพิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ ϕ 1 1/4" (1 ชุดควบคุมดวง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

