



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ขก ๖๓๐๔ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ด้วยเทศบาลตำบลวังชัย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บำบัดน้ำเสีย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยวรภูมิ (ชุมชนวังเก็ง ๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๔ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ความลึกตามค่าระดับ Profile ที่กำหนดให้ พร้อมฝาปิด-เปิด ตะแกรงเหล็ก ความยาวประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ ท่อน บ่อพัก ขนาดกว้าง ๑.๐๔ x ๑.๒๔ เมตร จำนวน ๒ บ่อพัก และเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังชัย เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ (ราคากลาง) ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณราคาค่าวัสดุค่าแรงงาน แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ของเทศบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายวัชรวิกรม วงกลาง)

นายช่างโยธา

(นายวรพงษ์ จันดาอ่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนันท์วิมล ปิติวิระพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย

เจ้าอากาศโท

(จิระศักดิ์ ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาล ตำบลวังชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
พ.ศ. ๒๕๖๐



คำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ๑๕๗/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบำบัดน้ำเสีย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยวรรณภูมิ (ชุมชนวังแก้ง ๒)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลวังชัย จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวนันทวภัส ปิตีสิวะพัฒน์ | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำอากาศโทจิระศักดิ์ ศิริกุล | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาลตำบลวังชัย | กรรมการ |
| ๓. นายวราพงษ์ จันดาอ่อน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นายวัชรวิกรม วงกลาง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๕. นายสุริยันต์ โนนศิริ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |

มีหน้าที่ดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

๒. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำชี้แจงส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ แต่ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตติ กำแก่นคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าฝ่าย/ศอ.กอง.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
รับที่.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ขก ๖๓๐๔ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลวังชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการก่อสร้าง

บัดนี้ กองช่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยวรมุณี (ชุมชนวังเก็ง ๒)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๔ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ความลึกตามค่าระดับ Profile ที่กำหนดให้ พร้อมฝาปิด-เปิด ตะแกรงเหล็ก ความยาวประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ ท่อน บ่อพัก ขนาดกว้าง ๑.๐๔ x ๑.๒๔ เมตร จำนวน ๒ บ่อพัก และเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังชัย เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ (ราคากลาง) ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณราคาค่าวัสดุค่าแรงงาน แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ **รวมเป็นเงินตามราคากลางทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางสาวนันท์วรัศ ปิตีสิวะพัฒน์)

ปลัดเทศบาล

เจ้าอากาศโท




กรรมการ

(จिरศักดิ์ ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาล

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวราพงษ์ จันตาอ่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรวิกรม วงกลาง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรียนต์ ไนต์ศิริ)

นายช่างโยธา

นายกิตติ คำแก่นทอง
นายกเทศมนตรีตำบลวังซ้อ

๕ 6 ก.ค. 2560

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิด ตะแกรงเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยวรมุณี ชุมชนวังเก็ง 2 หมู่ที่ 4 ต.วังชัย อำเภอหนองโพ จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ 10 / 2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอหนองโพ จังหวัดขอนแก่น
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน รางอาคาร | 124,075.39 | 1.3074 | 162,216.16 | |
| | เงินในไซ | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ | | | 162,216.16 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง) (ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน | | | 150,000 | *** |
| | ขนาดหรือเนื้อที่ | | ตร.ม. | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | | บาท / ตร.ม. | | |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง จ่าอากาศโท (นางสาวนันท์วัชร์ ปิตีสีวะพัฒน์) (จิระศักดิ์ ศิริกุล) เห็นชอบ
 ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
 จ่าอากาศโท กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวนันท์วัชร์ ปิตีสีวะพัฒน์) เห็นชอบ
 (จิระศักดิ์ ศิริกุล)
 รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
 (นายวรพงษ์ จันดาอ่อน) กรรมการกำหนดราคากลาง ว่าที่ ร.ต. (สมพงษ์ คำแก่นคุณ) เห็นชอบ
 ผู้อำนวยการกองช่าง รองนายกเทศมนตรี
 (นายวัชรวิกรม วงกลาง) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายกิตติ คำแก่นคุณ) อนุมัติ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายกเทศมนตรี
 (นายสุรยนต์ โนนศิริ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดตะแกรงเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งงาน/งาน นายสิริยันต์ ไนตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

แบบ บร.4 แผ่นที่ 1/4

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานวางระบบรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.สล. ขนาดกว้าง 0.64 ม. ลึก ตามค่าระดับ Profile ความยาว 48 ม. | | | | | | | | |
| 1.1 | งานตัดคอนกรีต | 4.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 1.2 | งานรื้อถอนถนน คสล. (รื้อขนไป) | 4.80 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 1.3 | งานดินซุก - ขน | 30.00 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 1.4 | งานทรายหยาบรองพื้น | 2.00 | ลบ.ม. | 439.00 | 878.00 | 60.00 | 120.00 | 998.00 | |
| 1.5 | งานคอนกรีตหยาบ | 2.00 | ลบ.ม. | 1,800.00 | 3,600.00 | 306.00 | 612.00 | 4,212.00 | |
| 1.6 | งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.) | 10.00 | ลบ.ม. | 1,962.00 | 19,620.00 | 306.00 | 3,060.00 | 22,680.00 | |
| 1.7 | งานไม้แบบ | 40.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | |
| | - ไม้กระดาน | 11.00 | ลบ.พ. | 644.00 | 7,084.00 | 0.00 | 0.00 | 7,084.00 | |
| | - ไม้คร่าว | 1.00 | ลบ.พ. | 644.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00 | |
| | - ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ | 12.00 | ต้น | 25.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - ตะปู | 11.00 | กก. | 60.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | |
| 1.8 | งานเหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB ϕ 9 มม. | 489.00 | กก. | 21.02 | 10,278.78 | 3.40 | 1,662.60 | 11,941.38 | |
| | - เหล็ก DB 12 มม. | 150.00 | กก. | 16.16 | 2,424.00 | 3.40 | 510.00 | 2,934.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 22.00 | กก. | 86.00 | 1,892.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.00 | |
| | - เหล็กฉาก 50 x 50 ทน 6 มม. (4.43 kg./m.) | 178.80 | กก. | 22.50 | 4,023.00 | 8.00 | 1,430.40 | 5,453.40 | |
| | - สี่รองพื้นกันสนิม | 1.00 | กป. | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| | - ไม้มัน | 1.00 | กป. | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | |

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดตะแกรงเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอยวรุณี ชุมชนวังเก็ง 2 หมู่ที่ 4 ต.วังชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอแม่พอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ / 2559

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โนนศิริ, นายวีรกรกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.9 งานฝาปิดเหล็กตะแกรง | | | | | | | | | |
| | - เหล็ก Flat bar 50 x 6 มม. (2.30 kg./m.) | 371.00 | กก. | 25.00 | 9,275.00 | 8.00 | 2,968.00 | 12,243.00 | |
| | - เหล็ก RB ϕ 12 มม. | 30.00 | กก. | 24.29 | 728.70 | 8.00 | 240.00 | 968.70 | |
| | - กวดเชื่อม | 2.00 | กล่อง | 130.00 | 260.00 | 8.00 | 16.00 | 276.00 | |
| | - สักรองพื้นกันสนิม | 2.00 | กป. | 450.00 | 900.00 | 8.00 | 16.00 | 916.00 | |
| | - น้ำมันสน | 2.00 | กป. | 125.00 | 250.00 | 8.00 | 16.00 | 266.00 | |
| | รวมข้อ 1 | | | | | | | 81,755.48 | |
| 2 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัตราอง มอก. ชั้น 3 ขนาด ϕ 0.60x1.00 ม. จำนวน 13 ท่อน | | | | | | | | | |
| | 2.1 งานดินชุด พร้อมถมกลับ | 13.00 | ลบ.ม. | - | - | 60 | 780 | 6,617.00 | |
| | 2.2 งานทรายหยาบรองพื้น | 0.39 | ลบ.ม. | 439 | 171 | 60 | 23 | 194.61 | |
| | 2.3 งานคอนกรีตหยาบ | 0.39 | ลบ.ม. | 1,800 | 702 | 306 | 119 | 821.34 | |
| | 2.4 ท่อ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ϕ 0.60x1.00 ม. | 13.00 | ท่อน | 509.00 | 6,617 | - | - | 6,617.00 | |
| | 2.5 ปูนคาสท่อ (0.013 ลบ.ม./ท่อน) คอนกรีตหยาบ | 13 | ท่อน | - | - | 30.00 | 390.00 | 390.00 | |
| | 2.6 ค่าขนส่ง และค่าขนท่อขึ้น - ลง | 13 | ท่อน | - | - | 30.00 | 390.00 | 390.00 | |
| | 2.7 ค่าวางและกลับ | 13 | ท่อน | - | - | 280.00 | 3,640 | 3,640.00 | |
| | รวม ข้อ 1 | | | | | | | 18,669.95 | |
| 3.1 งานบ่อพัก ค.ส.ล. | | | | | | | | | |
| | งานดินชุด พร้อมถมกลับ | 4.00 | ลบ.ม. | - | - | 60.00 | 240.00 | 240.00 | |

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดตะแกรงเหล็ก สถานีก่อสร้าง ซอยวรางกูม ชุมชนวังเกิง 2 หมู่ที่ 4 ต.วังชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอวังทอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ / 2559

คำนวณราคาโดย นายธวัชชัย ไชยศิริ, นายวีรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันโซลา ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.1.2 | งานทรายหยาบรองพื้น | 0.15 | ลบ.ม. | 439.00 | 65.85 | 99.00 | 14.85 | 80.70 | |
| 3.1.3 | งานคอนกรีตหยาบ | 0.15 | ลบ.ม. | 1,800.00 | 270.00 | 306.00 | 45.90 | 315.90 | |
| 3.1.4 | งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.) | 1.50 | ลบ.ม. | 1,962.00 | 2,943.00 | 306.00 | 459.00 | 3,402.00 | |
| 3.1.5 | งานไม้แบบ | 10.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| | - ไม้กระดาน | 3.00 | ลบ.พ. | 644.00 | 1,932.00 | - | - | 1,932.00 | |
| | - ไม้ค้ำวาง | 3.00 | ลบ.พ. | 644.00 | 1,932.00 | - | - | 1,932.00 | |
| | - ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ | 8.00 | ตัน | 25.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | |
| | - ตะปู | 4.00 | กก. | 60.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| 3.1.6 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB ϕ 9 ม.ม. | 32.00 | กก. | 16.00 | 512.00 | 3.40 | 108.80 | 620.80 | |
| | - เหล็ก DB 12 ม.ม. | 100.00 | กก. | 16.00 | 1,600.00 | 3.40 | 340.00 | 1,940.00 | |
| 3.1.7 | ลวดผูกเหล็ก | 2.50 | กก. | 50.00 | 125.00 | - | - | 125.00 | |
| 3.1.8 | เหล็กฉาก 75 x 75 หน้า 6 ม.ม. | 90.00 | กก. | 25.00 | 2,250.00 | 8.50 | 765.00 | 3,015.00 | |
| 3.1.9 | สีรองพื้นกันสนิม | 0.50 | กก. | 450.00 | 225.00 | - | - | 225.00 | |
| 3.1.10 | น้ำมันสน | 0.50 | กก. | 125.00 | 62.50 | - | - | 62.50 | |
| | รวมข้อ 3.1 | | | | | | | 15,660.90 | |
| 3.2 | งานฝาบปิด ค.ส.ล. | 2.00 | บ่อ | | | | | | |
| 3.2.1 | งานคอนกรีต 1:2:4 | 0.34 | ลบ.ม. | 1,962.00 | 667.08 | 306.00 | 104.04 | 771.12 | |
| | เหล็ก DB ϕ 12 ม.ม. | 26.60 | กก. | 19.00 | 505.40 | 3.40 | 90.44 | 595.84 | |

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดตะแกรงเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอยวรุณี ชุมชนวังลิง 2 หมู่ที่ 4 ต.วังชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหัดขอนแก่น แบบเลขที่ / 2559

คำนวณราคาโดย นายสรียนต์ โนนศิริ, นายวีรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (ราคามัมน้ำปลาที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | 3.2.3 เหล็กฉาก 75 x 75 หน้า 6 มม. | 90.00 | กก. | 25.00 | 2,250.00 | 8.50 | 765.00 | 3,015.00 | |
| | 3.2.4 ท่อเหล็กอานสังกะสี ϕ 2 1/2" | 5.00 | กก. | 27.00 | 135.00 | - | - | 135.00 | |
| | 3.2.5 ไม้แบบ | 3.50 | ตร.ม. | 80.00 | 280.00 | 133.00 | 465.50 | 745.50 | |
| | 3.2.6 ถวดผูกเหล็ก | 4.00 | กก. | 86.00 | 344.00 | - | - | 344.00 | |
| | รวมข้อ 3.2 | | | | | | | 5,606.46 | |
| | 4 งานถนน คสล. | | | | | | | | |
| | 4.1 งานทรายหยาบรองพื้น | 0.30 | ถบ.ม. | 439.00 | 131.70 | 99.00 | 29.70 | 161.40 | |
| | 4.2 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.) | 0.90 | ถบ.ม. | 1,962.00 | 1,765.80 | 306.00 | 275.40 | 2,041.20 | |
| | 4.3 งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | 4.4 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. # | 6.00 | ตร.ม. | 25.00 | 150.00 | 5.00 | 30.00 | 180.00 | |
| | รวมข้อ 4 | | | | | | | 2,382.60 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง ข้อ 1, 2, 3, 4 | | | | | | | 124,075.39 | |